

TAVOLA 14.b.1
 CANTIERE FUNIVIA
 LAYOUT CANTIERE - MONTE
 DAL 08/12/2025 AL 05/06/2026



RECINZIONE DI CANTIERE
 MEDIANTE PALETTI E RETE

RISCHI
 PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI
 INVESTIMENTO
 ELETTROCUZIONE

PROSPETTO TIPO INGRESSO CANTIERE

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

- In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrerà provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilità e, se del caso, predisporre una persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie
- Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere
- Utilizzare sempre i seguenti DPI:

